


PROGETTO DEFINITIVO AMBITO URBANO (CENTRO MATRICE)



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

COORDINATORE DEL PROGETTO

Arch. Michele Calaresu

GRUPPO DI PROGETTO

Ing. Gian Michele Tedde Geom. Pier Angelo Fae

(Collaboratore)

Arch. Francesco Morittu

STANDARDIZZAZIONE DATI GIS

GeoEnGis Srl

Gennaio 2017

TAV_B21: SCHEDE DEGLI ISOLATI: PROPOSTE PROGETTUALI PER LE U.U.- ISOLATO_21

SCALE VARIE

IL SINDACO:

RESPONSABILE AREA TECNICA:

Dottore Agronomo Marco Spano




Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica

Inquadramento

Isolato 21 Unità Urbanistica 01

Via Umberto I°, 5 Indirizzo

Dati Catastali NCEU **Fg.** 16 Part. 217



Individuazione unità urbanistica







Foto pictometrica

















Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica

Inquadramento

21 Unità Urbanistica 01 Isolato

Indirizzo Via Umberto I°, 5

Dati Catastali NCEU **Fg.** 16 Part. 217

FUNZIONE Uso: Residenziale Proprietà: Privata

ANALISI PAESAGGISTICA Tipologia: Accorpamento altre tipologie storiche

Caratterizzazione: Storica Reversibilmente o Compatibilmente Modificata

Accesso carrabile cortile: Accesso pedonale cortile:

n° Ruderi storici: 0 n° Ruderi moderni:

n° Corpi di fabbrica principali: 3

n° Corpi di fabbrica secondari: 0

n° Manufatti accessori: 0

Recinzione: Descrizione:

Palazzo storico, frutto di accorpamenti di edifici avvenuti nel tempo, modificato in alcuni elementi accessori, negli anni ha subito l'introduzione di una veranda sull'antica terrazza. Il corpo "a" e il corpo "c" presentano i portali in trachite locale scialbata, le finestre del primo piano con cornici artistiche in intonaco a rilievo alle bucature centinate; l'antica terrazza di copertura (oggi veranda) conserva il bel parapetto in elementi artistici in cemento degli anni '20 - '30, sottolineati dal sottostante cornicione in muratura intonacata modanato. Tutti gli infissi (portoni, finestre con scurini e relativi portelloni) sono quelli originari. I corpi "b" e "c" presentano il cornicione in "boidos" di tufo.

ANALISI URBANISTICA volume edificato rilevato [mc]: 603 rapporto copertura rilevato: superficie U.U. [mq]: 91 Indice fondiario rilevato: 6,63 superficie coperta [mq]: 91 rapporto di copertura di progetto: Indice fondiario di progetto: 6,63

PROGETTO

Variazioni planovolumetriche: NON AMMESSE NON AMMESSE Variazioni architettoniche:

Caratteri costruttivi di progetto: COPERTURE: il ripristino o il rifacimento del tetto dell'Unità Urbanistica dovrà

rispettare la stessa disposizione delle falde. Il manto di copertura dovrà essere esclusivamente in coppi tradizionali. Nel corpo "c" dovrà essere sostituito il

comignolo con un altro in linea con l'abaco tipologico.

Caratteri architettonici di progetto: PARAMENTI ESTERNI: si prescrive il mantenimento del paramento murario

intonacato; la finitura dell'intonaco, la coloritura e la tinteggiatura dovranno

rispettare le indicazioni stabilite nelle N.T.A. generali. – APERTURE,

SERRAMENTI E SCHERMATURE: si richiede il restauro degli infissi originari o la loro riproposizione tipologica. Si richiede anche la sostituzione degli infissi e degli elementi di apertura non congrui. Per le specifiche si rimanda alle soluzioni riportate nell'abaco degli elementi tipologici e nelle N.T.A. - ELEMENTI DI DECORAZIONE: gli interventi che coinvolgono le facciate dovranno prevedere

l'eliminazione degli elementi e finiture che siano in contrasto con le caratteristiche

costruttive tradizionali.

Spazi non edificati e recinzioni:

Elementi di pregio da salvaguardare: Il corpo "a" e il corpo "c" presentano i portali in trachite locale scialbata, le

finestre del primo piano con cornici artistiche in intonaco a rilievo alle bucature centinate; parapetto in elementi artistici in cemento degli anni '20 - '30, cornicione in muratura intonacata modanato. I corpi "b" e "c" presentano il cornicione in

"boidos" di tufo.



21 Unità Urbanistica 01 Isolato

Indirizzo Via Umberto I°, 5

Dati Catastali NCEU **Fg.** 16 Part. 217

UNITA' EDILIZIE

Corpo di Fabbrica Edificio

Analisi

Caratterizzazione: CF_2_Tradizionale parzialmente modificata

Stato di conservazione generale: Buono Gronda: Incoerente

Aggetti: Coerente

Scale esterne: Non Presente

Elementi Architettonici

Balconi: Non Presente Interrati: Non Presente

Finestre Muratura Copertura

Bucature Telaio Schermatura Finitura Struttura Tipologia Materiale

Portelloni Mono Falda Lastre fibrocemento Coerente Legno Intonacata Muratura Lapidea Storica

Progetto

Intervento prescritto: RC - Restauro Conservativo

Approccio costruttivo: Compatibilità

Prescrizioni: Ogni intervento manutentivo di restauro dovrà avvenire nel rispetto delle N.T.A. e degli elaborati di progetto e abachi

tipologici. La veranda può essere riportata allo stadio originale di terrazza scoperta, o in alternativa dovranno essere

sostituite le colonne della veranda con altre storicamente coerenti.

Corpo di Fabbrica

Analisi

Caratterizzazione: CF_2_Tradizionale parzialmente modificata

Stato di conservazione generale: Buono Gronda: Balconi: Non Presente Coerente Aggetti:

Scale esterne:

Elementi Architettonici

Non Presente Interrati: Non Presente Non Presente

Finestre Muratura Copertura

Bucature Telaio Schermatura Finitura Struttura Tipologia Materiale

Edificio

Coerente Legno Portelloni Intonacata Muratura Lapidea Storica Mono Falda Lastre fibrocemento

Progetto

Intervento prescritto: RC - Restauro Conservativo

Approccio costruttivo: Compatibilità

Prescrizioni: Ogni intervento manutentivo di restauro dovrà avvenire nel rispetto delle N.T.A. e degli elaborati di progetto e abachi

Corpo di Fabbrica Edificio С

Analisi

Caratterizzazione: CF_2_Tradizionale parzialmente modificata Elementi Architettonici

Stato di conservazione generale: Buono Gronda: Coerente Balconi: Non Presente Aggetti: Non Presente Interrati: Non Presente

Scale esterne: Non Presente

<u>Finestre</u> Muratura Copertura

Bucature Telaio Schermatura Finitura Struttura Tipologia Materiale Scurini Intonacata Muratura Lapidea Storica Due o più falde Lastre fibrocemento Coerente Legno

Progetto

Intervento prescritto: RC - Restauro Conservativo

Approccio costruttivo: Compatibilità

Prescrizioni: Ogni intervento manutentivo di restauro dovrà avvenire nel rispetto delle N.T.A. e degli elaborati di progetto e abachi

tipologici.

Note Generali: Gli impianti tecnologici a vista dovranno essere collocati in posizione defilata o mitigati nel loro impatto visivo.



Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica

Inquadramento


Isolato 21 Unità Urbanistica 02

Via Umberto I°, 9 Indirizzo

Dati Catastali NCEU **Fg.** 16 **Part.** 218



Individuazione unità urbanistica



STATO ATTUALE - Individuazione unità edilizie





Foto pictometrica







Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica

Inquadramento

Isolato 21 Unità Urbanistica 02

Indirizzo Via Umberto I°, 9

Dati Catastali NCEU Fg. 16 Part. 218

FUNZIONE Uso: Residenziale Proprietà: Privata Tipologia: Accorpamento di case a Torre n° Corpi di fabbrica principali: 3 **ANALISI** n° Corpi di fabbrica secondari: 0 Caratterizzazione: Storica Irreversibilmente Modificata **PAESAGGISTICA** n° Manufatti accessori: 0 Accesso carrabile cortile: Accesso pedonale cortile: n° Ruderi storici: Recinzione: n° Ruderi moderni: Descrizione: Immobile frutto di accorpamenti di diversi edifici avvenuto in epoche più o meno recenti, ha subito una profonda ristrutturazione che ne ha parzialmente alterato gli antichi connotati. volume edificato rilevato [mc]: rapporto copertura rilevato: **ANALISI** superficie U.U. [mq]: 68 9,25 Indice fondiario rilevato: **URBANISTICA** superficie coperta [mq]: 68 rapporto di copertura di progetto: Indice fondiario di progetto: 9,25 **PROGETTO** Variazioni planovolumetriche: NON AMMESSE Variazioni architettoniche: **AMMESSE** Caratteri costruttivi di progetto: COPERTURE: il ripristino o il rifacimento del tetto dell'Unità Urbanistica dovrà rispettare la stessa disposizione delle falde. Il manto di copertura dovrà essere esclusivamente in coppi tradizionali. Caratteri architettonici di progetto: PARAMENTI ESTERNI: si prescrive il mantenimento del paramento murario intonacato; la finitura dell'intonaco, la coloritura e la tinteggiatura dovranno rispettare le indicazioni stabilite nelle N.T.A. generali. – APERTURE, SERRAMENTI E SCHERMATURE: si richiede la sostituzione degli infissi e degli elementi di apertura non congrui. Per le specifiche si rimanda alle soluzioni riportate nell'abaco degli elementi tipologici e nelle N.T.A. - ELEMENTI DI DECORAZIONE: gli interventi che coinvolgono le facciate dovranno prevedere l'eliminazione degli elementi e finiture che siano in contrasto con le caratteristiche costruttive tradizionali. Spazi non edificati e recinzioni: Elementi di pregio da salvaguardare:



Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica

Inquadramento

21 Unità Urbanistica 02 Isolato

Indirizzo Via Umberto I°, 9

Dati Catastali NCEU **Fg.** 16 Part. 218

UNITA' EDILIZIE

Corpo di Fabbrica Edificio

<u>Analisi</u>

Caratterizzazione: CF_5_Successivo al 1950 decontestualizzante

Stato di conservazione generale: Buono Gronda: Balconi: Non Presente Incoerente

> Non Presente Aggetti:

Non Presente Scale esterne:

Elementi Architettonici

Interrati: Non Presente

Finestre Muratura Copertura

Bucature Telaio Schermatura Finitura Struttura Tipologia Materiale Incoerente Metallico Intonacata Muratura Mista: Lapidea - Laterizio - Blocco Mono Falda Coppi recenti

Progetto

Intervento prescritto: RiE - Ristrutturazione Edilizia

Approccio costruttivo: Tipologico

Prescrizioni: In caso di ristrutturazione edilizia, qualsiasi intervento di modifica dell'esistente, dovrà perseguire la riproposizione di

elementi e caratteri costruttivi tradizionali, indicati nelle N.T.A., negli abachi degli elementi tipologici e nelle tavole di progetto. L'esistente veranda, in caso di ristrutturazione edilizia potrà essere chiusa ai sensi della L.R. 8/2015, nel rispetto

degli abachi.

b Corpo di Fabbrica Edificio

Analisi

Caratterizzazione: CF_3_Tradizionale fortemente modificata

Elementi Architettonici

Stato di conservazione generale: Buono Gronda: Incoerente Balconi: Non Presente Aggetti: Non Presente Interrati: Non Presente

Scale esterne: Non Presente

Finestre Muratura Copertura

Bucature Telaio Schermatura Finitura Struttura Tipologia Materiale

Coerente Metallico Persiane Intonacata Muratura in blocco squadrato di Tufo Mono Falda Coppi recenti

Progetto

Intervento prescritto: RiE - Ristrutturazione Edilizia

Approccio costruttivo: Tipologico

Prescrizioni: In caso di ristrutturazione edilizia, qualsiasi intervento di modifica dell'esistente, dovrà perseguire la riproposizione di

elementi e caratteri costruttivi tradizionali, indicati nelle N.T.A., negli abachi degli elementi tipologici e nelle tavole di

progetto.

Corpo di Fabbrica С

Edificio

Analisi

Caratterizzazione: CF_3_Tradizionale fortemente modificata Elementi Architettonici

Stato di conservazione generale: Buono Gronda: Incoerente Balconi: Non Presente Aggetti: Non Presente Interrati: Non Presente

Scale esterne:

Non Presente

Finestre Muratura Copertura Bucature Telaio Finitura Tipologia Materiale Schermatura Struttura Coerente Metallico Persiane Intonacata Muratura in blocco squadrato di Tufo Mono Falda Coppi recenti

Progetto

Intervento prescritto: RiE - Ristrutturazione Edilizia

Approccio costruttivo: Tipologico

Prescrizioni: In caso di ristrutturazione edilizia, qualsiasi intervento di modifica dell'esistente, dovrà perseguire la riproposizione di

> elementi e caratteri costruttivi tradizionali, indicati nelle N.T.A., negli abachi degli elementi tipologici e nelle tavole di progetto. L'esistente portico, in caso di ristrutturazione edilizia potrà essere chiuso ai sensi della L.R. 8/2015, nel rispetto

degli abachi



Isolato 21 Unità Urbanistica 02

Indirizzo Via Umberto I°, 9

Dati Catastali NCEU Fg. 16 Part. 218



Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica

Inquadramento


Isolato 21 Unità Urbanistica 03

Via Umberto I°, 11 Indirizzo

Dati Catastali NCEU **Fg.** 16 Part. 219



Individuazione unità urbanistica



STATO ATTUALE - Individuazione unità edilizie





Foto pictometrica







Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica

Inquadramento

Isolato 21 Unità Urbanistica 03

Indirizzo Via Umberto I°, 11

Dati Catastali NCEU Fg. 16 Part. 219

FUNZIONE Uso: Residenziale Proprietà: Privata Tipologia: Casa a Torre (1 o 2 cellule di base) n° Corpi di fabbrica principali: 1 **ANALISI** n° Corpi di fabbrica secondari: 0 Caratterizzazione: Storica Irreversibilmente Modificata **PAESAGGISTICA** n° Manufatti accessori: 0 Accesso carrabile cortile: Accesso pedonale cortile: n° Ruderi storici: Recinzione: n° Ruderi moderni: 0 Descrizione: Casa "a torre" ristrutturata di recente con introduzione di molteplici innovazioni negli elementi decorativi, negli elementi accessori e in alcune componenti architettoniche. volume edificato rilevato [mc]: 1 rapporto copertura rilevato: **ANALISI** superficie U.U. [mq]: 49 10 Indice fondiario rilevato: **URBANISTICA** superficie coperta [mq]: 49 rapporto di copertura di progetto: 1 10 Indice fondiario di progetto: **PROGETTO** Variazioni planovolumetriche: NON AMMESSE Variazioni architettoniche: **AMMESSE** Caratteri costruttivi di progetto: COPERTURE: il ripristino o il rifacimento del tetto dell'Unità Urbanistica dovrà rispettare la stessa disposizione delle falde. Il manto di copertura dovrà essere esclusivamente in coppi tradizionali. Caratteri architettonici di progetto: PARAMENTI ESTERNI: si prescrive il mantenimento del paramento murario intonacato; la finitura dell'intonaco, la coloritura e la tinteggiatura dovranno rispettare le indicazioni stabilite nelle N.T.A. generali. – APERTURE, SERRAMENTI E SCHERMATURE: si richiede la sostituzione degli infissi e degli elementi di apertura non congrui. Per le specifiche si rimanda alle soluzioni riportate nell'abaco degli elementi tipologici e nelle N.T.A. - ELEMENTI DI DECORAZIONE: gli interventi che coinvolgono le facciate dovranno prevedere l'eliminazione degli elementi e finiture che siano in contrasto con le caratteristiche costruttive tradizionali. Spazi non edificati e recinzioni: Elementi di pregio da salvaguardare:



21 Unità Urbanistica 03 Isolato

Via Umberto I°, 11 Indirizzo

Dati Catastali NCEU **Fg.** 16 Part. 219

UNITA' EDILIZIE

Edificio Corpo di Fabbrica

<u>Analisi</u>

Caratterizzazione: CF_3_Tradizionale fortemente modificata

Stato di conservazione generale: Buono Incoerente Balconi: Non Presente Gronda: Non Presente Interrati: Non Presente

Aggetti: Scale esterne: Non Presente

Elementi Architettonici

<u>Finestre</u> Copertura Muratura

Tipologia Bucature Telaio Schermatura Finitura Struttura Materiale Coerente Legno Scurini Intonacata Muratura Mista: Lapidea - Laterizio - Blocco Due o più falde Coppi recenti

Progetto

Intervento prescritto: RiE - Ristrutturazione Edilizia

Approccio costruttivo: Tipologico

Prescrizioni: In caso di ristrutturazione edilizia, qualsiasi intervento di modifica dell'esistente, dovrà perseguire la riproposizione di

elementi e caratteri costruttivi tradizionali, indicati nelle N.T.A., negli abachi degli elementi tipologici e nelle tavole di



Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica

Inquadramento

Isolato 21 Unità Urbanistica 04


Indirizzo Via Umberto I°, 15

Dati Catastali NCEU Fg. 16 Part. 221





Foto pictometrica



STATO ATTUALE - Individuazione unità edilizie







Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica

Inquadramento

Isolato 21 Unità Urbanistica 04

Indirizzo Via Umberto I°, 15

Dati Catastali NCEU Fg. 16 Part. 221

FUNZIONE Uso: Residenziale Proprietà: Privata Tipologia: Tipologia storicamente incoerente n° Corpi di fabbrica principali: 3 **ANALISI** Caratterizzazione: Moderna Decontestualizzata e Destrutturante n° Corpi di fabbrica secondari: 0 **PAESAGGISTICA** Accesso carrabile cortile: n° Manufatti accessori: 0 Accesso pedonale cortile: n° Ruderi storici: Recinzione: n° Ruderi moderni: 0 Descrizione: Fabbricato frutto di accorpamento di più unità edilizie avvenuto negli anni, a seguito della recente ristrutturazione ha subito profonde modifiche alle caratteristiche tipologiche e agli elementi accessori. volume edificato rilevato [mc]: rapporto copertura rilevato: **ANALISI** superficie U.U. [mq]: 81 8,75 Indice fondiario rilevato: **URBANISTICA** superficie coperta [mq]: 81 rapporto di copertura di progetto: Indice fondiario di progetto: 8,75 Variazioni planovolumetriche: **PROGETTO** NON AMMESSE Variazioni architettoniche: **AMMESSE** Caratteri costruttivi di progetto: COPERTURE: il ripristino o il rifacimento del tetto dell'Unità Urbanistica dovrà rispettare la stessa disposizione delle falde. Il manto di copertura dovrà essere esclusivamente in coppi tradizionali.

Caratteri architettonici di progetto: PARAMENTI ESTERNI: si prescrive il mantenimento del paramento murario

intonacato; la finitura dell'intonaco, la coloritura e la tinteggiatura dovranno rispettare le indicazioni stabilite nelle N.T.A. generali. – APERTURE,

SERRAMENTI E SCHERMATURE: si richiede la sostituzione degli infissi e degli elementi di apertura non congrui. Per le specifiche si rimanda alle soluzioni riportate nell'abaco degli elementi tipologici e nelle N.T.A. - ELEMENTI DI DECORAZIONE: gli interventi che coinvolgono le facciate dovranno prevedere l'eliminazione degli elementi e finiture che siano in contrasto con le caratteristiche

 $costruttive\ tradizionali.$

Spazi non edificati e recinzioni:

Elementi di pregio da salvaguardare:



Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica

Inquadramento

21 Unità Urbanistica 04 Isolato

Indirizzo Via Umberto I°, 15

Dati Catastali NCEU **Fg.** 16 Part. 221

Interrati: Non Presente

UNITA' EDILIZIE

Corpo di Fabbrica Edificio

<u>Analisi</u>

Caratterizzazione: CF_5_Successivo al 1950 decontestualizzante

Stato di conservazione generale: Buono Balconi: Non Presente Gronda: Incoerente

Non Presente Aggetti: Scale esterne: Non Presente

Elementi Architettonici

Finestre Muratura Copertura

Bucature Telaio Schermatura Finitura Struttura Tipologia Materiale

> Intonacata Muratura Mista: Lapidea - Laterizio - Blocco Due o più falde Coppi recenti

Progetto

Intervento prescritto: RiE - Ristrutturazione Edilizia

Approccio costruttivo: Tipologico

Prescrizioni: In caso di ristrutturazione edilizia, qualsiasi intervento di modifica dell'esistente, dovrà perseguire la riproposizione di

> elementi e caratteri costruttivi tradizionali, indicati nelle N.T.A., negli abachi degli elementi tipologici e nelle tavole di progetto. Dovranno essere mantenute le attuali bucature presenti nella facciata retrostante. L'esistente veranda, in caso di ristrutturazione edilizia potrà essere chiusa ai sensi della L.R. 8/2015, nel rispetto degli abachi tipologici e delle N.T.A.

Corpo di Fabbrica b

Edificio

Analisi

Caratterizzazione: CF_5_Successivo al 1950 decontestualizzante Elementi Architettonici

Stato di conservazione generale: Buono Gronda: Incoerente Balconi: Non Presente Aggetti: Non Presente Interrati: Non Presente

Scale esterne: Non Presente

Finestre Muratura Copertura

Bucature Telaio Schermatura Finitura Struttura Tipologia Materiale

Incoerente Legno Persiane Intonacata Muratura Mista: Lapidea - Laterizio - Blocco Mono Falda Coppi recenti

Progetto

Intervento prescritto: RiE - Ristrutturazione Edilizia

Approccio costruttivo: Tipologico

Prescrizioni: In caso di ristrutturazione edilizia, qualsiasi intervento di modifica dell'esistente, dovrà perseguire la riproposizione di

elementi e caratteri costruttivi tradizionali, indicati nelle N.T.A., negli abachi degli elementi tipologici e nelle tavole di progetto. L'esistente veranda, in caso di ristrutturazione edilizia potrà essere chiusa ai sensi della L.R. 8/2015, nel rispetto

degli abachi tipologici e delle N.T.A.

Corpo di Fabbrica Edificio

Analisi

Progetto

Caratterizzazione: CF_3_Tradizionale fortemente modificata Elementi Architettonici

Stato di conservazione generale: Buono Gronda: Incoerente Balconi: Non Presente Non Presente Aggetti: Interrati: Non Presente

Scale esterne: Non Presente

Finestre Copertura Muratura

Bucature Telaio Schermatura Finitura Struttura Tipologia Materiale Lastre fibrocemento

Mono Falda Coerente Legno Persiane Intonacata Muratura Lapidea Storica

Intervento prescritto: RiE - Ristrutturazione Edilizia

Approccio costruttivo: Compatibilità

Prescrizioni: Ogni intervento manutentivo di restauro dovrà avvenire nel rispetto delle N.T.A. e degli elaborati di progetto e abachi

tipologici.



Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica


Inquadramento

Isolato 21 Unità Urbanistica 05

Via Umberto I°, 19 Indirizzo


Dati Catastali NCEU **Fg.** 16 Part. 223







Area cortilizia



STATO ATTUALE - Individuazione unità edilizie






Foto pictometrica







Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica

Inquadramento

21 Unità Urbanistica 05 Isolato

Indirizzo Via Umberto I°, 19

Dati Catastali NCEU **Fg.** 16 Part. 223

FUNZIONE Uso: Residenziale Proprietà: Privata n° Corpi di fabbrica principali: 1

ANALISI PAESAGGISTICA Tipologia: Casa a Torre (1 o 2 cellule di base) Caratterizzazione: Storica Reversibilmente o Compatibilmente Modificata

n° Corpi di fabbrica secondari: 0 Accesso carrabile cortile: n° Manufatti accessori: 0

Accesso pedonale cortile: n° Ruderi storici: Recinzione: n° Ruderi moderni:

Descrizione:

L'edificio è stato sottoposto a piccoli interventi edilizi che hanno introdotto alcune modifiche nei componenti architettonici e complementari, pur preservando le caratteristiche tipologiche generali. Al piano terra i portali presentano stipiti ed architravi in trachite locale, talvolta scialbati, e gli antichi portoni in legno.

ANALISI URBANISTICA volume edificato rilevato [mc]: 1 rapporto copertura rilevato: superficie U.U. [mq]: 9 31 Indice fondiario rilevato: superficie coperta [mq]: 31 1 rapporto di copertura di progetto: Indice fondiario di progetto:

PROGETTO

Variazioni planovolumetriche: NON AMMESSE Variazioni architettoniche: NON AMMESSE

Caratteri costruttivi di progetto: COPERTURE: il ripristino o il rifacimento del tetto dell'Unità Urbanistica dovrà

rispettare la stessa disposizione delle falde. Il manto di copertura dovrà essere esclusivamente in coppi tradizionali. E' ammessa la realizzazione di un nuovo aggetto di gronda su via Umberto in linea con lo specifico abaco e le N.T.A.

Caratteri architettonici di progetto: PARAMENTI ESTERNI: si prescrive il mantenimento del paramento murario

intonacato; la finitura dell'intonaco, la coloritura e la tinteggiatura dovranno

rispettare le indicazioni stabilite nelle N.T.A. generali. – APERTURE,

SERRAMENTI E SCHERMATURE: si richiede il restauro o la riproposizione della tipologia dei portoni. Si richiede anche la sostituzione degli infissi e degli elementi di apertura non congrui. Per le specifiche si rimanda alle soluzioni riportate

nell'abaco degli elementi tipologici e nelle N.T.A. - ELEMENTI DI

DECORAZIONE: gli interventi che coinvolgono le facciate dovranno prevedere l'eliminazione degli elementi e finiture che siano in contrasto con le caratteristiche

costruttive tradizionali.

Spazi non edificati e recinzioni:

Elementi di pregio da salvaguardare: Stipiti ed architravi in trachite locale, talvolta scialbati.



21 Unità Urbanistica 05 Isolato

Via Umberto I°, 19 Indirizzo

Dati Catastali NCEU **Fg.** 16 Part. 223

UNITA' EDILIZIE

Corpo di Fabbrica Edificio

<u>Analisi</u>

Caratterizzazione: CF_2_Tradizionale parzialmente modificata

Stato di conservazione generale: Mediocre Gronda: Incoerente Balconi: Non Presente

> Non Presente Aggetti:

Non Presente Scale esterne:

Elementi Architettonici

Interrati: Non Presente

<u>Finestre</u> Copertura Muratura

Tipologia Materiale Due o più falde Coppi tradizionali

Bucature Telaio Schermatura Finitura Struttura Coerente Legno Scurini Intonacata Muratura Lapidea Storica

Progetto

Intervento prescritto: RC - Restauro Conservativo

Approccio costruttivo: Compatibilità

Prescrizioni: Ogni intervento manutentivo di restauro dovrà avvenire nel rispetto delle N.T.A. e degli elaborati di progetto e abachi

tipologici.



Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica

Inquadramento

Isolato 21 Unità Urbanistica 06

Via Giuseppe Mazzini, 23 Indirizzo

Dati Catastali NCEU **Fg.** 16 Part. 222







Foto pictometrica



STATO ATTUALE - Individuazione unità edilizie







Piano particolareggiato centro matrice Scheda Unità Urbanistica

Inquadramento

Isolato 21 Unità Urbanistica 06

Indirizzo Via Giuseppe Mazzini, 23

Dati Catastali NCEU **Fg.** 16 Part. 222

n° Corpi di fabbrica principali: 1

n° Corpi di fabbrica secondari: 0

0

n° Manufatti accessori: 0

n° Ruderi storici:

FUNZIONE Uso: Residenziale Proprietà: Privata Tipologia: Casa a Torre (1 o 2 cellule di base) **ANALISI**

Caratterizzazione: Storica Reversibilmente o Compatibilmente Modificata **PAESAGGISTICA** Accesso carrabile cortile:

Accesso pedonale cortile: Recinzione:

n° Ruderi moderni:

Descrizione:

Casa "a torre" rinnovata in alcuni accessori nel corso degli anni, conserva tuttavia alcune antiche finestre con scurini

ed il paracarro in trachite sulla cantonata della casa.

ANALISI URBANISTICA volume edificato rilevato [mc]: rapporto copertura rilevato: superficie U.U. [mq]: 10,91 32 Indice fondiario rilevato: superficie coperta [mq]: 32 rapporto di copertura di progetto: 10,91 Indice fondiario di progetto:

PROGETTO

Variazioni planovolumetriche: NON AMMESSE Variazioni architettoniche: NON AMMESSE

Caratteri costruttivi di progetto: COPERTURE: il ripristino o il rifacimento del tetto dell'Unità Urbanistica dovrà

rispettare la stessa disposizione delle falde. Il manto di copertura dovrà essere esclusivamente in coppi tradizionali. E' ammessa la realizzazione di un nuovo aggetto di gronda nelle facciate in linea con lo specifico abaco e le N.T.A.

Caratteri architettonici di progetto: PARAMENTI ESTERNI: si prescrive il mantenimento del paramento murario

intonacato; la finitura dell'intonaco, la coloritura e la tinteggiatura dovranno $rispettare\ le\ indicazioni\ stabilite\ nelle\ N.T.A.\ generali.-APERTURE,$

SERRAMENTI E SCHERMATURE: si richiede il restauro o la riproposizione della tipologia delle finestre originarie esistenti. Si richiede anche la sostituzione degli infissi e degli elementi di apertura non congrui. Per le specifiche si rimanda alle soluzioni riportate nell'abaco degli elementi tipologici e nelle N.T.A. - ELEMENTI DI DECORAZIONE: gli interventi che coinvolgono le facciate dovranno prevedere l'eliminazione degli elementi e finiture che siano in contrasto con le caratteristiche

costruttive tradizionali.

Spazi non edificati e recinzioni:

Elementi di pregio da salvaguardare: Paracarro in trachite sulla cantonata della casa.



Isolato 21 Unità Urbanistica 06

Indirizzo Via Giuseppe Mazzini, 23

Dati Catastali NCEU Fg. 16 Part. 222

Interrati: Non Presente

UNITA' EDILIZIE

a Corpo di Fabbrica Edificio

<u>Analisi</u>

Caratterizzazione: CF_2_Tradizionale parzialmente modificata

Stato di conservazione generale: Mediocre Gronda: Incoerente Balconi: Non Presente

Aggetti: Non Presente
Scale esterne: Non Presente

Elementi Architettonici

<u>Finestre</u> <u>Muratura</u> <u>Copertura</u>

Bucature Telaio Schermatura Finitura Struttura Tipologia Materiale

Coerente Legno Taparelle Intonacata Muratura in blocco squadrato di Tufo Due o più falde Lastre fibrocemento

Progetto

Intervento prescritto: RC - Restauro Conservativo

Approccio costruttivo: Compatibilità

Prescrizioni: Ogni intervento manutentivo di restauro dovrà avvenire nel rispetto delle N.T.A. e degli elaborati di progetto e abachi

tipologici.